

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียง	อำเภอ เมืองพะเยา	จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 3,541,591.27 บาท	3,541,591.27	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์))	3,541,591.27	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	เมืองพะเยา	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




(เอกรินทร์ เจริญราช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กนกษิณ จันตาเรียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สงวน มาตนอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:09:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	2,715,319.54	1.3043	3,541,591.27	
รวมค่าก่อสร้าง				3,541,591.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 320.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,067.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,541,591.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,541,591.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 320.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,067.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,541,591.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเวียง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(เอกรินทร์ เจริญราช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สงวน มาदनอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กนกษิณ จันตาเรียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เวียง โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					819,979.64	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,425,746.62	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					73,678.44	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					80,427.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,715,319.54

บาท ต่อ 1 หน่วย

สงวน มาตรฐาน

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					19,528.00	
6	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					295,959.11	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,715,319.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,715,319.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินซุด - ถม ฐานราก	97.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	13,859.20	13,859.20	
	- ทราดยหยาบ	28.040	ลบ.ม.	543.62	15,243.10	112.00	3,140.48	18,383.58	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.110	ลบ.ม.	1,626.10	3,431.07	426.00	898.86	4,329.93	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	107.910	ลบ.ม.	2,028.14	218,856.58	532.00	57,408.12	276,264.70	
	- เหล็กเส้น RB 6 mm.	.600	ตัน	29,110.88	17,466.52	4,400.00	2,640.00	20,106.52	
	- เหล็กเส้น RB 9 mm.	.336	ตัน	24,496.88	8,230.95	4,400.00	1,478.40	9,709.35	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm.	2.437	ตัน	21,220.00	51,713.14	3,100.00	7,554.70	59,267.84	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm.	1.960	ตัน	20,951.40	41,064.74	3,100.00	6,076.00	47,140.74	
	- เหล็ก DB 20 มม.	.631	ตัน	20,900.00	13,187.90	3,100.00	1,956.10	15,144.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	178.000	กก.	39.72	7,070.16	0.00	0.00	7,070.16	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 400 กก./ตร.ม.	63.000	ตร.ม.	318.00	20,034.00	25.00	1,575.00	21,609.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4x4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	512.000	ตร.ม.	32.00	16,384.00	5.00	2,560.00	18,944.00	
	- ไม้แบบคอนกรีตทั่วไป 60 %	422.000	ตร.ม.	551.21	232,610.62	139.00	58,658.00	291,268.62	
	- ไม้ค้ำยัน	367.000	ม.	46.00	16,882.00	0.00	0.00	16,882.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	121,863.95	662,174.78	19,481.00	157,804.86	819,979.64	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	387.000	แผ่น	52.34	20,255.58	0.00	0.00	20,255.58	
	- ครอบสันลอนคู่	39.000	แผ่น	71.03	2,770.17	0.00	0.00	2,770.17	
	- ครอบข้างลอนคู่	79.000	แผ่น	51.40	4,060.60	0.00	0.00	4,060.60	
	- ครอบมุมลอนคู่	3.000	แผ่น	46.73	140.19	0.00	0.00	140.19	
- ขอบ ยึดกระเบื้อง	586.000	อัน	3.27	1,916.22	0.00	0.00	1,916.22		

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	160.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	7,200.00	7,200.00	
	- แผ่นเมทัลชีต 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์เจาะยึด	306.000	ตร.ม.	150.00	45,900.00	50.00	15,300.00	61,200.00	
	- Flashing แผ่นเมทัลชีต 0.3 มม.	65.000	ม.	90.00	5,850.00	50.00	3,250.00	9,100.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	69.000	ท่อน	490.65	33,854.85	0.00	0.00	33,854.85	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	52.000	ท่อน	789.72	41,065.44	0.00	0.00	41,065.44	
	- เหล็กกล่อง 1 " x 1 " x 1.2 มม.	14.000	ท่อน	158.88	2,224.32	0.00	0.00	2,224.32	
	- เหล็กกล่อง 1.5" x 1.5" x 1.2 มม.	12.000	ท่อน	322.43	3,869.16	0.00	0.00	3,869.16	
	- เหล็กกล่อง 150 x 50 x 4.5 มม.	53.000	ท่อน	2,128.00	112,784.00	0.00	0.00	112,784.00	
	- เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	74.000	ท่อน	1,205.61	89,215.14	0.00	0.00	89,215.14	
	- เหล็กฉาก L 75 x 75 x 9 มม.	14.000	ท่อน	1,589.00	22,246.00	0.00	0.00	22,246.00	
	- เหล็กแผ่นเรียบ 1200 x 2400 x 6 มม.	2.000	แผ่น	6,050.47	12,100.94	0.00	0.00	12,100.94	
	- น๊อตยึดหัวเสา	104.000	ตัว	30.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้างหลังคา	10,797.000	กก.	0.00	0.00	12.00	129,564.00	129,564.00	

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีเหล็กโครงหลังคา	610.000	ตร.ม.	58.98	35,977.80	35.00	21,350.00	57,327.80	
	- รางรินสังกะสี	20.000	ม.	220.00	4,400.00	25.00	500.00	4,900.00	
	- เจึงชาย+ทับเจึงชาย	64.000	ม.	277.01	17,728.64	94.00	6,016.00	23,744.64	
	งานพื้นและผิวพื้น								
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	106.400	ตร.ม.	319.06	33,947.98	184.00	19,577.60	53,525.58	
	- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	40.600	ตร.ม.	413.79	16,799.87	184.00	7,470.40	24,270.27	
	- พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	449.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	13,470.00	13,470.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	36.000	ม.	106.00	3,816.00	42.00	1,512.00	5,328.00	
	งานผนัง ผิวผนัง และราวบันได								
	- ผนังอิฐมวลเบาสามัญก่อครึ่งแผ่น	232.500	ตร.ม.	196.35	45,651.37	94.00	21,855.00	67,506.37	
	- ผนังผิวฉาบเรียบ	671.000	ตร.ม.	62.15	41,702.65	87.00	58,377.00	100,079.65	

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	87.000	ตร.ม.	310.88	27,046.56	189.00	16,443.00	43,489.56	
	- กรงกระเบื้องดินเผา เว้นร่องสลับนว	46.000	ตร.ม.	317.38	14,599.48	232.00	10,672.00	25,271.48	
	- รวบบันได	1.000	งาน	9,976.50	9,976.50	0.00	0.00	9,976.50	
	- ผนึ่งห้องน้ำสำเร็จรูป	3.000	ชุด	11,320.00	33,960.00	800.00	2,400.00	36,360.00	
	- ผนึ่งไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์โครงเคร่าเหล็ก	64.000	ตร.ม.	700.00	44,800.00	69.00	4,416.00	49,216.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตู D1	3.000	บาน	21,640.00	64,920.00	0.00	0.00	64,920.00	
	- ประตู D2	2.000	บาน	8,670.00	17,340.00	0.00	0.00	17,340.00	
	- ประตู D3	2.000	บาน	6,900.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- ประตู D4	3.000	บาน	6,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- ประตู D5	2.000	บาน	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หน้าต่าง W1	6.000	บาน	7,290.00	43,740.00	0.00	0.00	43,740.00	
	- หน้าต่าง W2	2.000	บาน	3,650.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	

สงวน มาตรฐาน

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง W3	3.000	บาน	2,680.00	8,040.00	0.00	0.00	8,040.00	
	- หน้าต่าง W4	1.000	บาน	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	122.000	ตร.ม.	173.64	21,184.08	97.00	11,834.00	33,018.08	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ แบบเว้นร่อง หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี C - Line	72.000	ตร.ม.	172.30	12,405.60	94.00	6,768.00	19,173.60	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่า T - Bar @ 0.60 x 0.60 ม.	28.000	ตร.ม.	187.20	5,241.60	52.00	1,456.00	6,697.60	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ Flush Tank (ใช้รุ่นที่ราคาเทียบเท่า)	3.000	ชุด	2,490.00	7,470.00	450.00	1,350.00	8,820.00	
	- สายชำระ	3.000	อัน	149.00	447.00	70.00	210.00	657.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถบัสสวาระ พร้อมอุปกรณ์ (ใช้รุ่นที่ราคาเทียบเท่า)	4.000	ชุด	1,224.00	4,896.00	450.00	1,800.00	6,696.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์ว	3.000	ชุด	780.00	2,340.00	70.00	210.00	2,550.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ใช้รุ่นที่ราคาเทียบเท่า)	3.000	ชุด	2,020.00	6,060.00	450.00	1,350.00	7,410.00	
	- กระจกเงา 0.7 x 0.8 ม.	3.000	บาน	369.00	1,107.00	70.00	210.00	1,317.00	
	- Stop Valve ขนาด 1/2 "	10.000	อัน	89.00	890.00	0.00	0.00	890.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ขนาด 1/2 "	4.000	อัน	120.56	482.24	25.00	100.00	582.24	
	- ช่องระบายน้ำพื้น FD	4.000	อัน	175.00	700.00	100.00	400.00	1,100.00	
	- อ่างล้างจาน ขนาด 2 หลุม	1.000	ชุด	2,390.00	2,390.00	320.00	320.00	2,710.00	
	งานสี								
	- สีน้ำอะครีลิคทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา	301.000	ตร.ม.	57.07	17,178.07	30.00	9,030.00	26,208.07	
	- สีอะครีลิค ทาภายใน ชนิดกึ่งเงา	363.000	ตร.ม.	57.07	20,716.41	30.00	10,890.00	31,606.41	

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีอะครีลิค ชนิดดาน ทาเพดาน	222.000	ตร.ม.	43.28	9,608.16	30.00	6,660.00	16,268.16	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	115,084.75	1,033,785.62	4,560.00	391,961.00	1,425,746.62	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบประปา								
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 1/2 "	44.000	ม.	12.38	544.72	30.00	1,320.00	1,864.72	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 "	40.000	ม.	14.95	598.00	30.00	1,200.00	1,798.00	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 1 "	68.000	ม.	23.37	1,589.16	30.00	2,040.00	3,629.16	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	1,090.00	1,090.00	320.00	320.00	1,410.00	
	- อุปกรณ์ยึดและแขวนท่อ	1.000	งาน	270.00	270.00	90.00	90.00	360.00	
	- มิเตอร์ประปา ขนาด 1 นิ้ว	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	ระบบสุขาภิบาลและบำบัดน้ำเสีย								
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 1-1/2 "	32.000	ม.	31.77	1,016.64	30.00	960.00	1,976.64	

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2 "	64.000	ม.	54.91	3,514.24	100.00	6,400.00	9,914.24	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3 "	16.000	ม.	67.76	1,084.16	75.00	1,200.00	2,284.16	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 "	36.000	ม.	116.82	4,205.52	200.00	7,200.00	11,405.52	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมาะจ่าย	3,920.00	3,920.00	1,170.00	1,170.00	5,090.00	
	- อุปกรณ์ยึดและแขวนท่อ	1.000	เหมาะจ่าย	980.00	980.00	290.00	290.00	1,270.00	
	- ช่องล้างท่อที่พื้น FCO ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	730.00	730.00	200.00	200.00	930.00	
	- ช่องล้างท่อที่พื้น FCO ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	422.00	422.00	100.00	100.00	522.00	
	- ช่องล้างท่อในเพดาน CO ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
	- ช่องล้างท่อในเพดาน CO ขนาด 2 นิ้ว	3.000	อัน	100.00	300.00	100.00	300.00	600.00	
	- บ่อเกรอะ	2.000	บ่อ	4,584.00	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	
	- บ่อซึม	3.000	บ่อ	4,352.00	13,056.00	0.00	0.00	13,056.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	24,969.96	50,688.44	2,965.00	22,990.00	73,678.44	

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมสะท้อนแสงหลอด LED 18 W	17.000	ชุด	443.00	7,531.00	115.00	1,955.00	9,486.00	
	- โคมสะท้อนแสงหลอด LED 2 x 18 W	15.000	ชุด	755.00	11,325.00	135.00	2,025.00	13,350.00	
	- โคมส่องป้าย หลอด LED 12 W	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	165.00	495.00	3,495.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	23.000	อัน	46.73	1,074.79	80.00	1,840.00	2,914.79	
	- สวิตซ์สองทาง	2.000	อัน	67.76	135.52	90.00	180.00	315.52	
	- ปลั๊กไฟ	34.000	อัน	37.38	1,270.92	90.00	3,060.00	4,330.92	
	- สาย THW 1 x 1.5 sq.mm.	450.000	ม.	7.71	3,469.50	5.00	2,250.00	5,719.50	
	- สาย THW 1 x 2.5 sq.mm.	20.000	ม.	11.76	235.20	7.00	140.00	375.20	
	- สาย THW 1 x 4 sq.mm.	300.000	ม.	18.54	5,562.00	10.00	3,000.00	8,562.00	
	- สาย THW 1 x 6 sq.mm.	210.000	ม.	28.22	5,926.20	12.00	2,520.00	8,446.20	
	- สาย TWA 1 x 50 sq.mm.	80.000	ม.	30.47	2,437.60	40.00	3,200.00	5,637.60	
	- อุปกรณ์เดินสาย และท่อร้อยสาย	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง 63 A	1.000	ชุด	2,658.00	2,658.00	800.00	800.00	3,458.00		
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 12 ช่อง 63 A	1.000	ชุด	3,745.00	3,745.00	1,200.00	1,200.00	4,945.00		
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 30(100) แอมป์ 1 เฟส	1.000	ชุด	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	18,241.57	57,762.73	2,749.00	22,665.00	80,427.73		
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ									
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาด 10 นิ้ว	3.000	ตัว	998.00	2,994.00	450.00	1,350.00	4,344.00		
	- พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว	8.000	ตัว	1,498.00	11,984.00	400.00	3,200.00	15,184.00		
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	2,496.00	14,978.00	850.00	4,550.00	19,528.00		
	6	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
		ถนนหน้าอาคาร								

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	24.800	ลบ.ม.	543.62	13,481.77	112.00	2,777.60	16,259.37	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	74.400	ลบ.ม.	2,028.14	150,893.61	466.00	34,670.40	185,564.01	
	- ไม้แบบอย่างง่าย ใช้งาน 20 %	15.900	ตร.ม.	193.08	3,069.97	139.00	2,210.10	5,280.07	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4x4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	496.000	ตร.ม.	32.00	15,872.00	5.00	2,480.00	18,352.00	
	- ยางหยอดรอยต่อ	81.000	กก.	57.50	4,657.50	0.00	0.00	4,657.50	
	- ค่าตัด ทำรอยต่อ และหยอดยาง	118.000	ม.	0.00	0.00	24.12	2,846.16	2,846.16	
	งานอื่น ๆ								
	- ตัวหนังสือป้ายอาคารและโลโก้ สแตนเลส	1.000	ชุด	53,000.00	53,000.00	10,000.00	10,000.00	63,000.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	55,854.34	240,974.85	10,746.12	54,984.26	295,959.11	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,715,319.54	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:09:47

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	สายTHW6.0sq.mm.	ม.	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ BCC สายไฟ THW 1x6 ตร.มม. 100 m. สีดำ 2822 บาท
2	สายTWA50sq.mm.	ม.	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ BCC สายไฟ THW-A 1x50 ตร.มม. 100 m. สีดำ 3047 บาท
3	อุปกรณ์เดินสายท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบท่อต่างๆ	เหมาจ่าย	X						เทศบาลเมืองพะเยา	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าแรงด้วย
4	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต12ช่อง63A	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	RACER ตู้คอนซูมเมอร์เซ็ทสำเร็จ 12 ช่อง 63A Premium มีกันดูด
5	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต6ช่อง63A	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	RACER ตู้คอนซูมเมอร์เซ็ทสำเร็จ 6 ช่อง 63A รุ่น RCCU-R มีกันดูด
6	ค่าขอใช้ไฟฟ้ามิเตอร์30(100)	ชุด	X						การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาจากเว็บ กฟภ. 4700 รวม VAT

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒
ตำบลแม่ต้า
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังเปิดปิดด้วยสวิทซ์ขนาด10นิ้ว	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	HATARI พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10 นิ้ว VW25M2(N)
8	พัดลมโคจรแบบติดผนังเปิดปิดด้วยสวิทซ์ขนาด18นิ้ว	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	HATARI พัดลมโคจร สายรอบตัว 18 นิ้ว C18M1(S)
9	ยางหยอดรอยต่อ	กก.	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	DR.FIXIT คอนจอยท์ : ยางมะตอยหยอดร่องคอนกรีตชนิดเทร็อน ขนาด 20 กก. 1165 บาท
10	ตัวหนังสือป้ายและโลโก้(สแตนเลสและสแตนเลสกัดกรดทำสี)	ชุด	X						ร้านเกี้ยวสตึกเกอร์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง
11	อ่างล้างจาน2หลุม	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	CROWN อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง 2 หลุมมีที่พับ 50x120x87ซม. SS2-12050 (1/2)

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
12	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	ชุด	X						วัดลี	08 พฤศจิกายน 2567	ราคารวมอุปกรณ์และที่ใส่กระดาษชำระ
13	ผนังไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์แบบบังใบโครง โครงเหล็กกล่อง	ตร.ม.	X						เทศบาลเมืองพะเยา	08 พฤศจิกายน 2567	ราคารวมโครงโครงเหล็กกล่อง 1 x1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. @ 0.40 ม.
14	แผ่นพื้นสำเร็จLL400กก/ตรม.	ตร.ม.	X						บริษัท พี อาร์ เอ็ม (เมืองพาน)	05 พฤศจิกายน 2567	รวม VAT 340 บ. ไม่รวมค่าขนส่ง
15	เมทัลชีทหนา0.4มม.	ตร.ม.	X						ร้านตั้งอยู่แยกประตูชัย	06 พฤศจิกายน 2567	ราคาโทรถามหน้าร้านไม่รวม VAT หนากว้าง 0.75 ม. ราคา 105 บาท/ม. ระยะซ้อนทับ 5 ซม. คิด $105/0.7 = 150$ บาท/ตร.ม.
16	Flashing Metal Sheet หนา0.3มม.	ม.	X						ร้านตั้งอยู่แยกประตูชัย	06 พฤศจิกายน 2567	ราคาโทรถามหน้าร้าน ไม่รวม VAT , 90 บาท/ม.
17	โครงคร่าวที่-บาร์0.60x0.60ม.	ตร.ม.	X						เทศบาลเมืองพะเยา	11 พฤศจิกายน 2567	1 ตร.ม. ใช้ 3 ม. ๆ ละ 35 บาท รวมอุปกรณ์ยัดต่าง ๆ คิดให้ 120 บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
18	ไม้ค้ำยัน(ไม้ยูคาลิปตัสขนาด4นิ้ว)	ม.	X						ร้านทองพูนคำไม้	06 พฤศจิกายน 2567	ท่อน 5 ม. ราคา 460 บาท คิดใช้งาน 2 ครั้ง หรือ ร้อยละ50 คิดราคา 46 บาท/ม.
19	เหล็กกล่อง1"x1"x1.2มม.	ท่อน	X						พาณิชย์จังหวัด	06 พฤศจิกายน 2567	ราคาจากเว็บไซต์พาณิชย์จังหวัดเดือน ต.ค.67
20	เหล็กกล่อง1.5"x1.5"x1.2มม.	ท่อน	X						พาณิชย์จังหวัด	06 พฤศจิกายน 2567	ราคาจากเว็บไซต์พาณิชย์จังหวัดเดือน ต.ค. 67
21	เหล็กกล่อง150x50x4.5มม.	ท่อน	X						One Stock Home	06 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ 1978 ไม่รวมค่าขนส่ง + ค่าขนส่ง 150 บาท/ท่อน = 2128
22	โครงC-Line@0.40x1.00ม.	ตร.ม.	X						เทศบาลเมืองพะเยา	11 พฤศจิกายน 2567	1 ตร.ม. ไซ้ 3.5 ม.ๆ ละ 20 บาท = 70 บาท รวมลวดแขวนและอุปกรณ์ต่าง 20 บาท คิด 90 บาท/ตร.ม.
23	เหล็กฉากL75x75x9มม.	ท่อน	X						โกลบอลเฮาส์	06 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ

สงวน มาตรฐาน

26 พฤศจิกายน 2567 10:09:50

หน้า 4 จาก 16

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒

ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
24	น็อตหัวเสา12x250มม.	ตัว	X						ร้านเหนือกิจโฮมเซ็นเตอร์	06 พฤศจิกายน 2567	น็อตตัว ราคาหน้าร้าน
25	รางรินสังกะสีเบอร์28กว้าง6นิ้ว	ม.	X						ไทยวัสดุ	06 พฤศจิกายน 2567	ท่อน 2 เมตร 330 บาท ขอ ตัวละ 18 บาท ไข 3 ตัว/เมตร
26	ตะปูเกลียว1นิ้ว	กก.	X						โกลบอลเฮาส์	11 พฤศจิกายน 2567	สกรูยึ้งแผ่นยิปซัม 1 นิ้ว เกล่อง 0.5 กก. 65 บาท
27	สีรองพื้นกันสนิม3.785ลิตร	แกลลอน	X						โกลบอลเฮาส์	06 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป ยี่ห้อ KOBE
28	น้ำมันสน	แกลลอน	X						โกลบอลเฮาส์	06 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป ยี่ห้อ TURBO
29	ฉาบรอยต่อยิปซัม	ตร.ม.	X						เทศบาลเมืองพะเยา	11 พฤศจิกายน 2567	รอยต่อกว้างประมาณ 10 ซม.ยาวประมาณ 1.5 ม./ ตร.ม.
30	โครงเคร่าC-Line0.40x0.60ม.	ตร.ม.	X						เทศบาลเมืองพะเยา	11 พฤศจิกายน 2567	1 ตร.ม.ไข 4 ม.ๆ ละ 20 บาท รวมอุปกรณ์ยึดต่างๆ คิดให้ 100 บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
31	ปูนยาแนว	กก.	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ตรวจราคาหน้าเว็บ
32	กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.	ตร.ม.	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ Marbella กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. วัสดุ-ครีมี DGDS6006 Glossy (4P)
33	กระเบื้องแกรนิตโต้ 30x30 ซม.	ตร.ม.	X						ไทยวัสดุ	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ กระเบื้องแกรนิตโต้ COTTO รุ่น ครีมี สโตน (HYG)(MATT) ขนาด 30 x 30 ซม. (กล่อง 11 แผ่น) สีเทาอ่อน
34	จุ่มกั้นไดอะลูมิเนียม	ม.	X						ไทยวัสดุ	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ จุ่มกั้นไดอะลูมิเนียม KASSA รุ่น K-NA381200 ขนาด 3.8 x 120 ซม. สีอะลูมิเนียม ราคา 127 บาท

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒

ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
35	กระเบื้องผนัง30x60ซม.	แผ่น	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป Marbella กระเบื้องเซรามิกปูผนัง 30x60 ซม. กิ๊ยนี้ WST18056 Gloss (9P)
36	ปูนขาว	กก.	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป Weber กาวซีเมนต์ เวเบอร์โพลีเซฟ 20 กก. 135 บาท
37	กระเบื้องดินเผาปูผนัง6x22ซม.	แผ่น	X						MOT Product	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป กระเบื้องดินเผาแปะผนัง ลายเรียบ 2.5 x 9 (สีธรรมชาติ)
38	ท่อสแตนเลส304ขนาด1นิ้วหนา1.2มม.	ท่อน	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป TCJ ท่อสแตนเลสกลม 304 รุ่น A-554 (18-8) OD 25.40 mm x 1.2 x 6000 mm : ขัดเงา
39	ท่อสแตนเลส304ขนาด2นิ้วหนา1.2มม.	ท่อน	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป TCJ ท่อสแตนเลสกลม 304 รุ่น A-554 (18-8) OD 50.80 mm x 1.2 x 6000 mm : ขัดเงา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒

ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
40	แผ่นรองเสาสแตนเลสพร้อมน็อต	ชุด	X						เทศบาลเมืองพะเยา	07 พฤศจิกายน 2567	คิตหนา 3 มม. ขนาด 10 x 10 ซม. พร้อมน็อต 3 หุน 4 ตัว
41	โถส้วมชักโครกแบบถังพักน้ำ	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป Cotto สุขภัณฑ์สองชั้น รุ่น C13960 Wendy ขนาดSKU : 8852425134417 ฿2,490 / ตัว
42	สายชำระ	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป Iris ชุดสายฉีดชำระ รุ่น SR-113 สีขาวSKU : 4522002580169 ฿149/ ชุด
43	โถปัสสาวะ	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	07 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป โถ Verno โถปัสสาวะชาย รุ่น แชมบ้า VN-132Verno 985 บาท ฟลิชวาล์วโถปัสสาวะแบบกด รุ่น C01 ราคา 239 บาท

สงวน มาตรฐาน

26 พฤศจิกายน 2567 10:09:50

หน้า 8 จาก 16

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒

ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
44	ฝักบัวสายอ่อน	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป American Standard ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ รุ่น F46306-CHADYHS 410 บาท +American Standard ก๊อกน้ำเย็นยีนอาบทองเหลืองแบบติดผนัง รุ่น F21033-CHADY 370 บาท
45	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อก	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป American Standard อ่างล้างหน้าฝิงบนเคาน์เตอร์ xxไม่รวมก๊อกน้ำxx รุ่น TF-0477 ราคา 1470 บาท + American Standard ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น AS Basic F21079-CHADY 550 บาท

สงวน มาตนอก

26 พฤศจิกายน 2567 10:09:50

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
46	กระจกเงา	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป Nice กระจกเงาไม่มีกรอบทรงเหลี่ยม ขนาด 60x80 ซม. รุ่น JLLS003
47	StopValve1/2นิ้ว	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป GROSNA มินิบอลวาล์วทองเหลือง มม. 1/2
48	ช่องระบายน้ำที่พื้นFloorDrainขนาดท่อ2นิ้ว	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป Karat Faucet ตะแกรงกันกลิ่น รุ่น KA-06-832-ST
49	สื่อน้ำอะคริลิกกิ่งเงา	แกลลอน	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	โพร์ซีซันส์ สื่อน้ำกิ่งเงา ภายนอก #AG1000 5 กล สีขาว 2760 บาท
50	สื่อะคริลิกทลายภายในภายนอก	แกลลอน	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	Beger สื่อน้ำอะคริลิกกิ่งเงา เบเยอร์คู ออลพลัส #4400 18ลิตร (5 แกลลอน) สีขาว 2620 บาท

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒

ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
51	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อประปาพีวีซี	เหมาจ่าย	X						เทศบาลเมืองพะเยา	08 พฤศจิกายน 2567	คิดประมาณร้อยละ 40 ของค่าท่อ
52	อุปกรณ์ยึดและแขวนท่อประปา	เหมาจ่าย	X						เทศบาลเมืองพะเยา	08 พฤศจิกายน 2567	คิดประมาณร้อยละ 10 ของค่าท่อ
53	ค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาขนาด 1 นิ้ว	ชุด	X						กปก.	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาจากเวป การประปาส่วนภูมิภาค
54	ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสงติดตายกว้าง 2.60 สูง 2.55 ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าติดตั้ง
55	บานเลื่อนเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตายกว้าง 2 ม. สูง 2.55 ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าติดตั้ง
56	บานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตายกว้าง 0.90 ม. สูง 2.55 ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	ราคารวมค่าติดตั้ง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีนีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีนีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
57	ประตูบานสวิงเปิดเดี่ยวกว้าง0.80ม.สูง2.00ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าติดตั้ง
58	ประตูบานสวิงเปิดเดี่ยวกว้าง0.70ม.สูง1.80ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าติดตั้ง
59	หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตายกว้าง2.60ม.สูง1.80ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าติดตั้ง
60	หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตายกว้าง1.30สูง1.80ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าติดตั้ง
61	หน้าต่างบานกระทุ้งกว้าง1.15สูง0.70ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าติดตั้ง
62	หน้าต่างบานติดตายกว้าง2.50สูง1.50ม.	บาน	X						ร้านกิตติชัยอลูมิเนียม วัดหลวง	08 พฤศจิกายน 2567	รวมค่าติดตั้ง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
63	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อสุขาภิบาล	เหมาจ่าย	X						เทศบาลเมืองพะเยา	08 พฤศจิกายน 2567	คิดประมาณ ร้อยละ 40 ของค่าท่อ
64	อุปกรณ์ยึดและแขวนท่อสุขาภิบาล	เหมาจ่าย	X						เทศบาลเมืองพะเยา	08 พฤศจิกายน 2567	คิดประมาณ ร้อยละ 10 ของค่าท่อ
65	FCO4นิ้ว	ชุด	X						KNACK ส.เจริญกิจ	08 พฤศจิกายน 2567	ราคา Price List หน้าเวป
66	FCO2นิ้ว	ชุด	X						KNACK ส.เจริญกิจ	08 พฤศจิกายน 2567	ราคา Price List หน้าเวป
67	CO4นิ้ว	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ANA ชุดฝาสวม clean out+ท่อ PVC รุ่น Clean Out ขนาด 4 นิ้ว สีทอง
68	CO2นิ้ว	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ANA ชุดฝาสวม clean out+ท่อ PVC รุ่น Clean Out ขนาด 2 นิ้ว สีทอง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
69	บ่อเกรอะ	บ่อ	X						เทศบาลเมืองพะเยา	08 พฤศจิกายน 2567	ค่าดินขุด 8 ลบ.ม. \times 168 = 1344 ค่าวางท่อ 5 วง \times 350 = 1750 ค่าวางท่อและยาปูน 550 ค่าฝา และท่อระบายอากาศ 300 และค่าคอนกรีตโครงสร้าง 0.256 ลบ.ม. \times 2500 = 640 รวม 4584
70	บ่อซึม	บ่อ	X						เทศบาลเมืองพะเยา	08 พฤศจิกายน 2567	ค่าดินขุด 11.62 ลบ.ม. \times 168 = 1952 ค่าวางท่อ 5 วง \times 350 = 1750 ค่าวางท่อ 400 ค่าฝา 250 รวม 452
71	โคมสะท้อนแสงหลอดLED1x18W	SET	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	Cross โคมโรงงานสะท้อนแสงประกอบเสร็จ 1x18W (โคมเปล่า) 315 บาท + RACER หลอดไฟ LED DOUBLE SAFE 18W 6500K G13 ราคา 128 บาท

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
72	โคมสะท้อนแสงหลอดLED2x18W	SET	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	EILON โคมตะแกรงแบบติดลอย ขนาด 30x120 cm FOR LED T8 DOUBLE END/OT รุ่น E-BPW-S120 สีขาว (โคมเปล่า)499 บาท + RACER หลอดไฟ LED DOUBLE SAFE 18W 6500K G13 ราคา
73	โคมส่องป้าย	SET	X						Lazada	08 พฤศจิกายน 2567	โคมไฟส่องป้าย/โคมสปอตไลท์ใช้กับหลอดกันน้ำรุ่น FG-160/60cm.พร้อมใช้งาน
74	สายTHW1.5sq.mm.	ม.	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ BCC สายไฟ THW 1x1.5 ตร.มม. 100 m. สีดำ 771 บาท
75	สายTHW2.5sq.mm.	ม.	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเว็บ BCC สายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม. 100 m. สีดำ 1176 บาท

สงวน มาตรฐาน

26 พฤศจิกายน 2567 10:09:50

หน้า 15 จาก 16

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา / เทศบาลเมืองพะเยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
76	สายไฟ THW4 ตร.มม.	ม.	X						โกลบอลเฮาส์	08 พฤศจิกายน 2567	ราคาหน้าเวป BCC สายไฟ THW 1x4 ตร.มม. 100 m. สื่อดำ 1854 บาท
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			76	-	-	-	-	-			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) (มอก. 15เล่ม1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 260 กก. @ 0.000 บาท/กก. = 660.400 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 337.044 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 625.704 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 = 1,626.100 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,626.10 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15เล่ม1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 342.00 กก. @ 2,995.330 บาท/กก. = 1,026.000 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 543.620 บาท/ลบ.ม. = 337.044 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม. @ 607.480 บาท/ลบ.ม. = 662.153 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 = 2,028.149 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 2,028.14 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต๋ำ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต๋ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.13 ไม้แบบคอนกรีตทั่วไป 60 %

ไม้แบบ ไม้ยางขนาด 1" x 6"- 8" จำนวน 0.60 ลบ.ฟ. @ 0.000 = 405.984 บาท/ตร.ม.

บาท/ลบ.ฟ.

ไม้คร่ำ ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" จำนวน 0.24 ลบ.ฟ. @ 0.000 = 131.215 บาท/ตร.ม.

บาท/ลบ.ฟ.

ตะปู จำนวน 0.25 กก. @ 0.000 บาท/กก. = 14.017 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 551.21 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานหลังคา

1.2.1.19 ทาสีเหล็กโครงหลังคา

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 275.000 บาท/GL = 10.450 บาท/ ตร.ม.

สีทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.076 GL.@ 593.460 บาท/GL = 45.103 บาท/ ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL.@ 149.000 บาท/GL = 3.427 บาท/ ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. = 58.980 บาท/ ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 58.98 บาท/ ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานหลังคา

1.2.1.21 เชิงชาย+ทับเชิงชาย

ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว @ 97.200 บาท/ม. = 97.200 บาท/ม.

ไม้ยางไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว @ 115.890 บาท/ม. = 115.890 บาท/ม.

ค่าแรงใส่ไม้ ฉลุเข้าลอน 30 % = 63.927 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 277.01 บาท/ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานพื้นและผิวพื้น

1.2.2.1 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่น ขนาด 0.60 x 0.60 ม.

พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 24"x 24"

กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้านขนาด 24"x 24" จำนวน 1.13 ตร.ม. = 202.270 บาท/ตร.ม.
179.000 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 0.000 บาท/กก. = 54.635 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. 0.000 บาท/กก. = 2.200 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 0.000 บาท/ลบ.ม. = 59.798 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 24"x 24" พื้นที่ 1 ตร.ม. = 319.067 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 319.06 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานพื้นและผิวพื้น

1.2.2.2 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.

พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้านขนาด 12"x 12"

กระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้านขนาด 12"x 12" จำนวน 1.10 ตร.ม. = 295.900 บาท/ตร.ม.
269.000 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 0.000 บาท/กก. = 54.635 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 0.000 บาท/กก. = 3.300 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 0.000 บาท/ลบ.ม. = 59.798 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x 12" พื้นที่ 1 ตร.ม. = 413.797 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 413.79 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนัง ผิวผนัง และราวบันได

1.2.3.1 ผนังอิฐมวลเบาสามัญก่อครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อกึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมวลเบา) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @ 0.930 บาท/ก้อน = 128.340 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 0.000 บาท/กก. = 40.665 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 27.181 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อกึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 196.350 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 196.35 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนัง ผิวผนัง และราวบันได

1.2.3.2 ผนังผิวฉาบเรียบ

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 0.000 บาท/กก. = 30.607 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 31.501 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 62.157 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 62.15 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนัง ผิวผนัง และราวบันได

1.2.3.3 กรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.

กระเบื้องเซรามิกส์ ขนาด 0.30 x 0.60 ม. จำนวน 6 แผ่น/ตร.ม. @ = 271.980 บาท/ตร.ม.
45.330 บาท/แผ่น

ปูนกาวซีเมนต์ (หนา 5 มม.) จำนวน 5.25 กก./ตร.ม.@ 6.750 บาท/กก = 35.437 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ยาแนว จำนวน 0.15 กก./ตร.ม.@ 22.000 บาท/กก = 3.300 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร/ตร.ม.@ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 310.88 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต๋ำ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต๋ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนัง ผิวผนัง และราวบันได

1.2.3.4 กรุกกระเบื้องดินเผา ผนังร่องสลับแนว

ผนังกรุกกระเบื้องดินเผา สลับแนวเลียนแบบก่ออิฐมอญ

กระเบื้องดินเผา ขนาดประมาณ 6 x 22 ซม. จำนวน 60 แผ่น/ตร.ม. @ = 240.000 บาท/ตร.ม.
4.000 บาท/แผ่น

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 18 กก./ตร.ม. @ 2,542.060 = 45.720 บาท/ตร.ม.
บาท/กก

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม./ตร.ม. @ 787.540 บาท/ลบ.ม. = 31.501 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร/ตร.ม.@ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 317.38 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนัง ผิวผนัง และราวบันได

1.2.3.5 ราวบันได

ทอสแตนเลส 1 นิ้ว จำนวน 3 ท่อน @ 610.000 บาท/ท่อน	=	1,830.000 บาท
ทอสแตนเลส 2 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน @ 1,115.000 บาท/ท่อน	=	4,460.000 บาท
แผ่นรองเสาพร้อมน๊อตจำนวน 11 ชุด @ 100.000 บาท/ชุด	=	1,100.000 บาท
ค่าแรงประกอบ ติดตั้ง คิด 35 %	=	2,586.500 บาท
ค่างานต้นทุน	=	9,976.50 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 งานฝ้าเพดาน

1.2.5.1 ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด1.20x2.40ม.จำนวน 0.4 แผ่น @ = 49.344 บาท/ตร.ม

123.360 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 90.000 บาท/ตร.ม

90.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 0.000 บาท/กก. = 14.300 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ฝ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 20.000 บาท/ตร.ม. = 20.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. = 173.644 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 173.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 งานฝ้าเพดาน

1.2.5.2 ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ แบบเว้นร่อง หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C - Line

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ใช้ 0.4 แผ่น @ 145.000 บาท/แผ่น = 58.000 บาท/ตร.ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C - Line 1 ตร.ม. @ 100.000 บาท/ตร.ม. = 100.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว 0.11 กก. @ 130.000 บาท/กก. = 14.300 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 172.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.5 งานฝ้าเพดาน

1.2.5.3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงคร่าว T - Bar @ 0.60 x 0.60 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดทนชื้น ขนาด 0.6 x 0.6 ม. ใ้ 2.8 = 67.200 บาท/ตร.ม.

แผ่น @ 24.000 บาท/แผ่น

โครงคร่าว T - Bar 1 ตร.ม. @ 120.000 บาท/ตร.ม. = 120.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 187.20 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.7 งานสี

1.2.7.1 สีน้ำอะคริลิกทาทภายนอก ประเภทกึ่งเงา

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1
(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 0.000 บาท/GL	=	20.374 บาท/ตร.ม.
สีทาทภายนอกทาทหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL. @ 0.000 บาท/GL	=	36.680 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.0164 บาท / ลิตร	=	0.016 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีทาทภายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	57.070 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	57.07 บาท / ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่คำ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่คำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.7 งานสี

1.2.7.2 สีอะคริลิก ทาภายใน ชนิดกึ่งเงา

งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1
(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 0.000 บาท/ตร.ม.	=	20.374 บาท/ตร.ม.
สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 524.000 บาท/GL	=	36.680 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	=	0.016 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	57.070 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	57.07 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.7 งานสี

1.2.7.3 สีอะครีลิค ชนิดด้าน ทาเพดาน

งานทาสี สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 0.000 บาท/ตร.ม = 0.000 บาท/ตร.ม

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 509.350 บาท/GL = 20.374 บาท/ตร.ม

สีทาภายในทาที่บนหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL@ 327.100 บาท/GL = 22.897 บาท/ตร.ม

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม

รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 43.287 บาท/ตร.ม

ค่างานต้นทุน = 43.28 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ๒ ตำบลแม่ต้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.6 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.6.1 ถนนหน้าอาคาร

1.6.1.2 คอนกรีตโครงสร้าง

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15เล่ม1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 342.00 กก. @ 0.000 บาท/กก. = 1,026.000 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 337.044 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม. @ 0.000 บาท/ลบ.ม. = 662.153 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 = 2,028.149 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 2,028.14 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 อาคาร

1.6 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.6.1 ถนนหน้าอาคาร

1.6.1.3 ไม้แบบอย่างง่าย ใช้งาน 20 %

ไม้แบบ ไม้ยางขนาด 1" x 6"- 8" จำนวน 0.20 ลบ.ฟ. @ 676.640	=	135.328 บาท/ตร.ม.
บาท/ลบ.ฟ		
ไม้คร่า ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" จำนวน 0.08 ลบ.ฟ. @ 546.730	=	43.738 บาท/ตร.ม.
บาท/ลบ.ฟ		
ตะปู จำนวน 0.25 กก. @ 56.070 บาท/กก.	=	14.017 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	193.08 บาท/ตร.ม.